

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ครอบคลุม ส่วนกิจการทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก	ปรับปรุงอาคารและประกอบ					
	งานโครงสร้างวิศวกรรม					
๑	๑.๑ งานรื้อถอนอาคาร	ตร.ม.	๑๐๕.๕๐	๒๖.๐๐	๒,๗๕๓.๐๐	
	๑.๒ งานรื้อถอนเสาเข็ม	เมตร	๒๐.๐๐	๓๙.๐๐	๗๘๐.๐๐	
	๑.๓ งานรื้อถอนเสาคอนกรีต-เหล็ก, สายไฟ และตู้ควบคุมไฟฟ้า	ชุด	๕.๐๐	๓๙.๐๐	๓๑๕.๐๐	
	๑.๔ งานรื้อถอนประตู	ชุด	๑.๐๐	๗๘.๐๐	๗๘.๐๐	
	๑.๕ งานรื้อถอนประตูเหล็กบานเลื่อน	ชุด	๑.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	
	๑.๖ งานรื้อถอนประตูเหล็กบานเลื่อน	ชุด	๓.๐๐	๓๓๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
	๑.๗ งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	ตร.ม.	๔๕.๙๐	๑๐๕.๐๐	๔,๖๒๙.๖๐	
	๑.๘ งานรื้อถอนผนังอลูมิเนียม	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๒๖.๐๐	๖๗๖.๐๐	
	๑.๙ งานรื้อถอนผนังไม้	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๓๙.๐๐	๑,๐๑๔.๐๐	
	๑.๑๐ งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	ตร.ม.	๑๐๒.๐๐	๖๕.๒๐	๖,๖๖๖.๐๐	
	๑.๑๑ งานรื้อถอนเสา ค.ส.ล.	ชุด	๒.๐๐	๑๕๖.๐๐	๓๑๒.๐๐	
	๑.๑๒ งานรื้อถอนคานเหล็ก	ชุด	๒.๐๐	๑๕๖.๐๐	๓๑๒.๐๐	
	๑.๑๓ งานรื้อถอนคานเหล็ก	ชุด	๒.๐๐	๑๕๖.๐๐	๓๑๒.๐๐	
	๑.๑๔ เหล็กกล่อง ขนาด ๑๕๐x๕๐ หนา ๓.๒ มม. (เสริมหน้าต่างเสา)	ชุด	๒.๐๐	๑๕๖.๐๐	๓๑๒.๐๐	
	๑.๑๕ งานเหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๓ มม. (RUSSA)	ตร.ม.	๒๐.๙๕	๑๖๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	
	๑.๑๖ งานเหล็กกล่อง	ตร.ม.	๒.๐๐	๕๙.๗๐	๑๑๙.๔๐	
	๑.๑๗ ช่องกระบะป้องกันเสา	ตร.ม.	๕๓.๐๐	๔๙.๓๐	๒,๖๑๖.๐๐	
	๑.๑๘ งานก่ออิฐ	ตร.ม.	๑๐๖.๐๐	๒๑.๑๐	๒,๒๓๖.๐๐	
	๑.๑๙ งานฉาบปูน	ชุด	๑.๐๐	๒,๗๕๒.๐๐	๒,๗๕๒.๐๐	
	๑.๒๐ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมโครงเหล็ก(เดิม) พร้อมทำสี	ชุด	๑๘.๒๐	๖๓๐.๐๐	๑๑,๔๖๖.๐๐	
	๑.๒๑ ติดตั้งประตูบานเหล็ก ๘ มม. คร่าวตั้งกะสี สองด้าน ทาสีอะคริลิก	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๖๐.๐๐	๙,๒๘๐.๐๐	
	๑.๒๒ เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. (๐.๐๗ x ๐.๑๐ ม.)	ชุด	๕๖.๕๐	๓๑๕.๐๐	๑๗,๕๖๗.๕๐	
	๑.๒๓ เสาเอ็นคานทับหลังระดับชั้น	ตร.ม.	๘๘.๐๐	๖๓๓.๐๐	๕๕,๖๖๔.๐๐	
	๑.๒๔ งานพื้นกระเบื้องยาง(SPC) หนา ๔ มม.(ลายและสีระบายหลัง)	ตร.ม.	๑๐๖.๒๔	๕๕.๕๐	๕,๙๐๖.๙๓	
	๑.๒๕ ฝ้า ฝ้าพาดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม.(ลายและสีระบายหลัง)	ตร.ม.	๓๘.๗๕	๕๕.๕๐	๒,๑๖๕.๘๑	
	๑.๒๖ ฝ้า ฝ้าพาดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. (ชนิดความชื้น) ฉาบเรียบ โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	๑๐.๐๐	๑๓๑.๖๒	๑,๓๑๖.๒๒	
	๑.๒๗ ฝ้า ฝ้าพาดานยิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. (ชนิดความชื้น) ฉาบเรียบ โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	๒.๐๐	๗,๐๓๙.๐๐	๑๔,๐๗๘.๐๐	
	๑.๒๘ D๒ ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC (สำหรับใช้ภายนอก) ขนาด ๐.๘๐x ๒.๐๕ ม พร้อมวงกบ UPVC และอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด	ชุด	๑.๐๐	๕,๖๕๕.๐๐	๕,๖๕๕.๐๐	
	๑.๒๙ D๒ ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC (สำหรับใช้ภายใน) ขนาด ๐.๘๐x ๒.๐๕ ม พร้อมวงกบ UPVC และอุปกรณ์ติดตั้ง ครบชุด	ชุด	๑.๐๐	๒,๗๕๒.๐๐	๒,๗๕๒.๐๐	
	๑.๓๐ D๑ ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมโครงเหล็ก(เดิม) พร้อมทำสี	ชุด	๕.๐๐	๖,๖๒๐.๐๐	๓๓,๑๐๐.๐๐	
	๑.๓๑ W๑ ฝ้าต่างงานเลื่อนอลูมิเนียมโครงเหล็ก(เดิม) พร้อมทำสี	ชุด	๑.๐๐	๗,๖๓๙.๐๐	๗,๖๓๙.๐๐	
	๑.๓๒ W๒ บานเบรคมีอนุ่น ๒ ช่อง ขนาด ๑๕๐x๑๒๐ ซม.	ชุด	๒๗๐.๔๐	๑๐๕.๐๐	๒๘,๓๖๖.๐๐	
	๑.๓๓ งานทาสีผนัง	ตร.ม.	๑๕๕.๙๘	๑๑๙.๐๐	๑๘,๖๖๕.๖๘	
	๑.๓๔ งานทาสีฝ้าพาดาน	ตร.ม.	๑๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	
	๑.๓๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์	ชุด	๑.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐	

นายสมบัติ ปัทมาบุตร
นายชัชวโรชา (พร.)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา โครงการจ้างรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างภายใน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคารวมต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	
	๑.๓๖ ว่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมก๊อกร้ำ	ชุด	๑.๐๐	๕,๔๙๔.๐๐	๕,๔๙๔.๐๐	
	๑.๓๗ สายยึดชำระ พร้อมขอแขวน	ชุด	๑.๐๐	๔,๘๙๓.๐๐	๔,๘๙๓.๐๐	
	๑.๓๘ งานก๊อกร้ำว่างล้างหน้า ถายหน้า และพ่นน้ำทิ้งอย่างล้างหน้า	งาน	๑.๐๐	๘,๘๙๗.๐๐	๘,๘๙๗.๐๐	
	๑.๓๙ สล๊อปวางลิ้น	ชุด	๓.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	
	๑.๔๐ งานตู้ควบคุมไฟฟ้า ๑๖ ช่องพร้อมเมนเบรกเกอร์ขนาด ๕๐ A	ชุด	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	๑.๔๑ เซอร์คิตเบรกเกอร์ ๓๒ A	ชุด	๒.๐๐	๒๒๑.๐๑	๔๔๒.๐๒	
	๑.๔๒ เซอร์คิตเบรกเกอร์ ๑๖ A	ชุด	๔.๐๐	๒๒๑.๐๑	๘๘๔.๐๔	
	๑.๔๓ GROUNDING SYSTEM (Ground rod ๕/๘" x ๒.๔ m) ต่อโดยที่ขั้วลีสี่เหลี่ยม (พร้อม Ground Pit)	ชุด	๑.๐๐	๑,๑๒๖.๐๐	๑,๑๒๖.๐๐	
	๑.๔๔ งานติดตั้งชุดรางสาย T๘ LED ๑๘ วัตต์ พร้อมหลอด ๑๒๐ CM. LED (ภายในอาคาร)	ชุด	๑๐.๐๐	๕๐๒.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	
	๑.๔๕ โคมไฟพานแอลอีดี (LED ๕๐ W) ขนาด ๓๐ x ๒๒๐ x ๕.๕ ซม. สีขาว	ชุด	๑๒.๐๐	๑,๑๙๔.๐๐	๑๔,๓๒๘.๐๐	
	๑.๔๖ โคมพลาสติก ABS กั้นน้ำ-ฝุ่น Fluorescent T๘ ๑๓๒๐W (๑๒๐cm)	ชุด	๒.๐๐	๑,๑๙๔.๐๐	๒,๓๘๘.๐๐	
	๑.๔๗ งานติดตั้งลิฟท์ทางเดียว	ชุด	๑๐.๐๐	๑๙๓.๐๐	๑,๙๓๐.๐๐	
	๑.๔๘ งานติดตั้งตู้รับไฟฟ้าการวัดค่า	ชุด	๔.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	๑.๔๙ JUNCTION BOX FOR AC (CDBU) (พร้อมแผงหนักรักษาความปลอดภัย)	ชุด	๒๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓,๑๒๖.๐๐	
	๑.๕๐ งานเดินสายไฟฟ้าในท่อ THW ๑ x ๑.๕ ตร.มม.	ม.	๑๗๐.๐๐	๒๑.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	
	๑.๕๑ งานเดินสายไฟฟ้าในท่อ THW ๑ x ๒.๕ ตร.มม.	ม.	๘๕.๐๐	๒๑.๐๐	๑,๗๙๕.๐๐	
	๑.๕๒ งานเดินสายไฟฟ้าในท่อ THW ๑ x ๔.๐ ตร.มม.	ม.	๕๐.๐๐	๔๖.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	
	๑.๕๓ งานเดินสายไฟฟ้าในท่อ THW ๑ x ๕.๐ ตร.มม. (G)	ม.	๒๕.๐๐	๔๖.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	
	๑.๕๔ งานท่อร้อยสายไฟรวมข้อต่อและกล่องแยก	งาน	๑.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐	
	รวมค่าใช้จ้างงานทาง (ก)				๔,๒๖,๓๖๖.๐๐	
	รวมค่าใช้จ้างงานทั่วไป (ข)				๖๓,๖๓๔.๐๐	
	รวมค่าจ้างรวมทั้งสิ้น (ก) + (ข)				๔,๙๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าใช้จ้างงาน (จัดหา)	เครื่อง	๒.๐๐	๓๑,๘๑๗.๐๐	๖๓,๖๓๔.๐๐	
	๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (รวมค่าติดตั้ง)					

สำเนาถูกต้อง



นายสมบัติ ปันทรายกุล
นายช่างโยธา (พร.)